

ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH
Ecole Supérieure de Technologie de Fès

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
 UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES
 المدرسة العليا للتكنولوجيا
 ECOLÉ SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE



Travaux d'aménagement de l'EST de Fès

BODEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGE	U	Qté	PU HT	TOTAL H.T
1	TRAVAUX DE DEMOLITION ET GROS ŒUVRES				
	Démolition et dépose				
1.1	Démolition d'ouvrages en béton, mur, maçonnerie, revêtement (sol, mur & plafond)	M3	7,00		-
1.2	Décapage des revêtement sol, et forme de pente existant et motif décoratif des fenêtres y/c évacuation	M2	430,00		-
1.3	Démolition mur de clôture	ML	191,00		-
1.4	Dépose menuiserie en bois	M2	526,00		-
1.5	dépose de faux plafond	M2	62,00		-
1.6	Fouille en pleine masse ; tranchées, en puits ou en rigole dans tout terrain Y/C évacuation a la décharge public	M3	8,00		-
1.7	Béton propreté	M3	2,00		-
1.8	Gros béton	M3	2,00		-
1.9	Tout venant compacté	M3	8,00		-
1.10	Béton armé pour divers ouvrages	M3	12,00		-
1.11	Aciers Tor pour béton	kg	1200,00		-
1.12	Enduit intérieur ou extérieur au mortier	M2	27,00		-
1.13	Paillasse en béton armé	M2	7,00		-
1.14	Construction mur de clôture	ML	191,00		-
1.15	Traitement des joints de dilatation horizontale	ML	9,00		-
1.16	Traitement des joints de dilatation verticale	ML	3,10		-
	TOTAL TRAVAUX DE DEMOLITION				-
2	REVETEMENT & FAUX PLAFONDS				
2.1	Revêtement sol en carreaux de marbre volubilis de 30x30 cm ou son équivalent	M2	430,00		-
2.2	Revêtement mural en pierres reconstituées	M2	198,00		-
2.3	Revêtement mural en faïence	M2	28,00		-
2.4	Faux plafonds modulaire	M2	430,00		-
	TOTAL REVETEMENT & FAUX PLAFONDS				-
3	MENUISERIE ALUMINIUM :				
3.1	Fourniture et pose des fenêtres et châssis en aluminium	M2	535,00		-
3.2	Fourniture et pose de grille métallique	M2	32,00		-
3.3	Fourniture et pose de Cloison en BA13	M2	22,00		-

TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM					-
4	ELECTRICITE : COURANT FAIBLE- COURANT FORT				
4.1	Foyer lumineux sur double allumage	U	2,00		-
4.2	Foyer lumineux sur simple allumage	U	2,00		-
4.3	Prise de courant 2P+T-220V étanche	U	6,00		-
4.4	Luminaire carré LED 60*60	U	36,00		-
TOTAL ELECTRICITE : COURANT FAIBLE- COURANT FORT					-
5	PLOMBERIE SANITAIRE - CLIMATISATION				
5.1	Lavabo vasque	U	2,00		-
5.2	ARMOIRE D'INCENDIE RIA	U	8,00		-
	Climatisation				
5.3	CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME 12 000 BTU	U	1,00		-
5.4	Fourniture et pose hottes aspirantes avec ventilateur d'extraction	U	2,00		-
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - CLIMATISATION					-
6	AMENAGEMENTS EXTERIEURS				
6.1	décapage sur faible épaisseur allant jusqu'à 0,40m en terrain de toute nature y compris rocher, démolition et décapage de la chaussée existante, trottoirs, dallage, massifs, murs, escaliers etc. (tous ouvrage de façon générale). et évacuation à la décharge publique.	M2	510,00		-
6.2	Couche de fondation GNF2 de 0,20m d'épaisseur	M3	102,00		-
6.3	Revêtement en béton imprimé	M2	495,00		-
6.4	Fourniture et pose Bancs publics préfabriqués	U	10,00		-
TOTAL D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS					-
7	PEINTURE				
7.1	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs	M2	330,00		-
TOTAL PEINTURE					-
TOTAL H.T					-
T.V.A 20%					-
TOTAL TTC					-

Arrêté le present bordereau des prix-détail estimatif, toutes taxes comprises, à la somme de :