



APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N°11/2024 ESTF

LOT UNIQUE

OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX ET ESPACES EXTERIEURS DE L'ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE « EST » DE FES

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° des Prix	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire (H.T)	P.T (H.T)
A	TRAVAUX PREPARATOIRES ET GROS ŒUVRES				
A-1	DEMOLITION ET DECAPAGE DES OUVRAGES EXISTANTS DE TOUTE NATURE Y/C TRANSPORT AUX DECHARGES PUBLIQUES	F	1,00		-
A-2	DECAPAGE, NETTOYAGE ET DEBROUSSAILLAGE Y/C EVACUATION	M2	1 600,00		-
A-3	TOUT VENANT COMPACTE	M3	500,00		-
A-4	ALLEE BETONNEE ET DALLAGE EN BETON DE 13 CM Y COMPRIS ARMATURE ET FILM POLYANE	M2	1 200,00		-
A-5	DALLAGE TEINTE DANS LA MASSE EN BETON DE 13 CM Y COMPRIS ARMATURE, FILM POLYANE ET LISSAGE	M2	400,00		-
A-6	TROTTOIR PERIPHERIQUE	M2	150,00		-
A-7	TRAITEMENT DE JOINT DE DILATATION HORIZONTAL Y COMPRIS COUVRE-JOINT EN ALUMINIUM	ML	50,00		-
A-8	TRAITEMENT DE JOINT DE DILATATION VERTICAL EXTERIEUR	ML	20,00		-
A-9	BETON ARME POUR TOUT OUVRAGES	M3	40,00		-
A-10	ACIER TOR POUR BETON ARME	KG	6 400,00		-
A-11	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES	M2	50,00		-
A-12	MAÇONNERIE EN AGGLOS DE 20CM	M2	20,00		-
A-13	CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 10CM	M2	30,00		-
A-14	ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT	M2	200,00		-
A-15	TRAITEMENT DES FISSURES DE TOUTES EPAISSEUR	ML	180,00		-
A-16	COURONNEMENT D'ACROTÈRE Y COMPRIS LARMIER	ML	40,00		-
A-17	REFECTION DES ACROTÈRES EXISTANTES Y COMPRIS FAÇON DE LARMIER	ML	50,00		-
B	ASSAINISSEMENT ET CONDUITES				
B-1	REGARD DE 60X60	Unité	10,00		-
B-2	CANNIVEAU EN BETON 0.30x0.30M	ML	20,00		-
B-3	CANALISATION EN BUSES PVC POUR EVACUATION TOUT DIAMETRE	ML	40,00		-
C	ETANCHEITE				
C-1	FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE	M2	20,00		-
C-2	COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGE SBS POUR TERRASSES	M2	20,00		-
C-3	ETANCHEITE DES RELEVES EN SBS	ML	20,00		-
C-4	ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAU Y/C FORME ET CHAPE	M2	50,00		-
C-5	FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE EN PLOMB Y/C CRAPAUDINE	Unité	2,00		-
D	REVETEMENT				
D-1	REVETEMENT EN REV-SOL	M2	20,00		-
D-2	REVETEMENT EN BETON IMPRIME	M2	350,00		-

N° des Prix	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire (H.T)	P.T (H.T)
D-3	REVETEMENT SOL ET MURS EN MIGNONETTE LAVEE	M2	30,00		-
D-4	REVETEMENT EN CARREAUX GRES CERAME	M2	150,00		-
D-5	REVETEMENT SOL EN GRANITO POLI Y COMPRIS PLINTHE	M2	85,00		-
D-6	FOURNITURE ET POSE DE PAVE AUTOBLOQUANT DE 6 CM Y COMPRIS TERRASSEMENT ET STRUCTURE D'ASSISE	M2	100,00		-
D-7	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE P1	ML	100,00		-
D-8	REVETEMENT SOL INDUSTRIEL EN RESINE POUR ATELIERS	M2	500,00		-
E	FAUX PLAFONDS				
E-1	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX	M2	50,00		-
E-2	FAUX PLAFOND MODULAIRE EN AMSTRONG 60X60	M2	150,00		-
F	MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
F-1	PORTES, FENETRES, CHASSIS ET CLOISONS EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE	M2	250,00		-
F-2	PORTAIL METALLIQUE	M2	15,00		-
F-3	GRILLE METALLIQUE POUR COUVERTURE CANNIVEAU	ML	160,00		-
G	PLOMBERIE SANITAIRE				
G-1	REMISE EN ETAT DE L'INSTALLATION PLOMBERIE	F	1,00		-
G-2	SIPHON DE SOL EN BRONZE	Unité	25,00		-
H	ELECTRICITE				
H-1	PROJECTEUR MURAL LED ORIENTABLE 500W	Unité	12,00		-
H-2	PROJECTEUR AU SOL LED 250W	Unité	4,00		-
I	PEINTURE				
I-1	PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE Y COMPRIS GRATTAGE DE LA PEINTURE EXISTANTE	M2	2 500,00		-
I-2	PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE Y COMPRIS GRATTAGE DE LA PEINTURE EXISTANTE	M2	1 600,00		-
J	AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS				
J-1	BORDURE DE TROTTOIR T3	ML	65,00		-
J-2	APPORT DE LA TERRE VEGETALE	M2	120,00		-
J-3	ENGazonnement	M2	120,00		-
J-4	ARBUSTES	Unité	30,00		-
J-5	BANC DE JARDIN EN BETON ARME Y COMPRIS REVETEMENT EN MARBRE LOCAL	Unité	12,00		-
TOTAL H.T					-
TOTAL T.V.A 20%					-
TOTAL T.T.C					-

Fait à....., le.....
Signature et cachet du concurrent